

Przedmiar robót

Budowa przyłącza telekomunikacyjnego

Budowa: **Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku laboratorium**

Lokalizacja: **Warszawa ul. Jazdów 2 a**

Kod indywidualny:

Inwestor: **Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa**

Data opracowania:

2022-05-23

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa przyłącza telekomunikacyjnego		
	Element	Element		
	TPSA 40/102/2	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie	m	30
	TPSA 40/102/2	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie	m	48
	KNR 501/401/3	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii IV	szt	4
	Kalkulacja indywidualna	Wiercenie otworów o głębokości do 40`cm techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o średnicy 150`mm - analogia wg AT 17/101/3 wiercenie otworu ośrednicy 150 mm	cm	110
	DC 14/103/2	Uszczelnianie otworów w stropach i ścianach budynków, uszczelki pneumatyczne	otwór	6
	AT 17/101/4 analogia	Wiercenie otworów o głębokości do 40`cm techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o średnicy 220`mm - analogia wg AT 17/101/4 wiercenie otworu ośrednicy 200 mm	cm	60
	Kalkulacja indywidualna	Uszczelnienie otworów wprowadzeń kablowych, w komorze kablowej, otwór wolny - analogia wg KNP 1901/169/3(1) montaż uszczelnienia otworu fi 200 uszczelka typu INTEGRA	szt	8
	KNNR 1/305/2	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5`m, kategoria gruntu III - usunięcie kolizji z krzyżującymi się kablami elektroenergetycznymi (Wykop 4x1,5x1 = 6 m3)	m3	6
	KNR 225/612/2	Układanie rur ochronnych w wykopie, rury średnica 200mm QRD 200 czerwona /3m/ - budowa osłon kabli elektroenergetycznych krzyżujących się z kanalizacją nowowbudowaną	m	6
		Organizacja placu budowy, zabezpieczenie miejsca wykonywania robót.	kpl	1
		Kierowanie budową przez uprawnionego kierownika budowy	miesiąc	1
		Dokumentacja powykonawcza	kpl	1
		Wytycznie i geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza	hm	1
		Nadzór Archeologiczny	kpl	1
		Nadzór autorski projektanta	kpl	1